北京嘉澜酒店管理有限公司大堂移动家具及餐厅家具项目

招标公告

招标项目编号：JIALAN-2026002

一、招标内容：

1、招标项目：北京嘉澜酒店管理有限公司大堂移动家具及餐厅家具项目招标

2、招标类别：家具类。

二、工程概况

1、项目名称：北京嘉澜酒店管理有限公司大堂移动家具及餐厅家具项目招标；

2、项目位置：北京市顺义区临空经济核心区汇海汇海中路 6 号院 19 号楼；

3、本次招标范围：北京嘉澜酒店管理有限公司大堂移动家具及餐厅家具；

三、投标资格要求

（一）投标人必须是依法注册的独立法人；具有中华人民共和国企业法人营业执照及相应的营业范围，企业营业执照需年审合格；

（二）提供三家及以上携程五钻级酒店项目相关合作案例；

（三）中国政府采购网(网站 www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果；

（四）信用中国(网站:www.creditchina.gov.cn/)未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录查询结果

（五）具有良好的运营生产能力和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，能开具增值税专用发票；

（六）本项招标不接受联合体投标；

（七）有下列情形之一的投标单位，取消投标资格：

1、 与某公司已签订的某供货合同履行完成后，故意拖延未进行送货，经催告后 2 个月内仍未完成的；

2 、列入某公司不合格供应商名录、非诉警示名录、诉讼警示名录或风险警示名录的；

3、 聚众讨薪、恶意结算或存在诉讼仲裁纠纷，尚未列入不合格供应商名录、非诉警示名录、诉讼警示名录或风险警示名录的；

4、 因质量事故、与某公司限制投标资格的

四、招标服务区域

主要包括北京嘉澜酒店管理有限公司餐饮部。

五、人员要求

（一）乙方需提供安装人员需符合国家劳务管理规定，乙方应承担《劳动法》、《劳动合同法》及其他国家法律、法规规定的用人单位衣物，并负责工作人员的工资、社会保险、意外伤亡、财产损害等全部费用。

（二）酒店方不提供住宿、工作餐。

（三）对于在酒店管辖区内工作的乙方指派的施工人员不论在任何地方，任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤害及第三方（财产或人员），乙方必须为他们承担全部责任，酒店不承担任何形式的责任和索赔，在酒店范围工作期间自觉遵守酒店规章制度及接受保安放行检查。

六、服务要求

1、具体要求请参考设备清单 （详见附件）。

2、中标方保证提供给我方的设备均为全新的、无缺陷、与合同设备清单相符的合格产品和参数。

3、中标人在合同签订后、交大货前。须提供样本各一件，并提供甲醛含量检测报告（检测报告应为国家认可的第三方检测报告且检测内容需符合相关行业标准），样品不退回，将作为到货产品检验的依据，如质量下降，将依法追究投标人责任。

4、按期完成货品配送。

七、报名开始日期及截止日期

1、报名开始日期：2026 年 10 月 26 日。

2、报名截止日期：2026 年 10 月 30 日下午 17 点前截止。

八、报名文件及递交

1、报名文件直接发送至刘女士邮箱。

2、开标时间以招标文件约定为准。

九、定标原则

综合实力强，合理低价。

十、投标联系人及地址

1、联系人：刘女士 18010073039

2、邮箱：liucui@guoce.com.cn

3、报名地址：北京市顺义区汇海南路 6 号院 17 号楼

4、企业网址：http://www.guoce.com.cn/

十一、投诉电话

招标监督投诉电话:010-57939500-8355

李女士：18618276809

邮箱：limingxia@guoce.com.cn

北京国测国际会议会展中心有限公司

2026 年 10 月 23 日

附件：家具型号及材质明细清单

家具型号及材质明细清单					
编号	名称	图片	型号	材质	备注
SO-01	大堂吧沙发		75*320*135CM	实木框架樱桃木色，布艺磨砂绒饰面	（1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）底座：采用樱桃木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：布艺磨砂绒饰面，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
SO-02	早餐厅沙发卡座		长款 4050*650*1050 短款 3600*650*1050	樱桃木染色处理饰面，颜色同酒店木饰面 软包部分：耐擦洗沙发布饰面	（1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 （3）面材：采用一级优质木皮，木皮厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.1mg/L。所有板材均双饰面工艺，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵，拼缝处材色纹理协调。检验检测和判定依据：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 （4）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 （5）软包：耐擦洗沙发布饰面，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

TA-01	早餐厅餐桌（带吊屉）		800*800*700mm	岩板桌面	（1）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 验方法》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）桌架：采用优质不锈钢电镀钢管，管壁厚度 2.0mm，经酸洗、磷化除锈后电镀工艺处理，表面粉末喷涂
4TA-02	大堂吧茶几		0.8m+0.45m	木饰面	（1）桌面：12mm 厚岩板 （2）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 （3）面材：采用一级优质木皮，木皮厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.1mg/L。所有板材均双饰面工艺，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵，拼缝处材色纹理协调。检验检测和判定依据：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 （4）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》
TA-03	大大堂吧边几		450*450*520mm	实木贴皮桌面	（1）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 （2）面材：采用一级优质木皮，木皮厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.1mg/L。所有

					板材均双饰面工艺，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵，拼缝处材色纹理协调。检验检测和判定依据：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》
TTA-04	实实木会议桌椅		一桌六椅 桌子：800*2200*750mm 椅子：75*45*53*48m	实木贴皮桌面	会议桌 （1）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 （2）面材：采用一级优质木皮，木皮厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.1mg/L。所有板材均双饰面工艺，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵，拼缝处材色纹理协调。检验检测和判定依据：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 配置：50mm 厚桌面，实木脚或金属脚 椅子 （1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用白蜡木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：优质布艺软包，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

CCH-01	大大堂吧单人沙发		94*88*67cm	圈圈纱，燕麦色，底座用硬度高的加公仔棉	（1）海绵：高密度海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）内衬板：优等胶合板（多层板），胶合板（多层板）的甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》 （3）软包：优质布艺软包，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
CCH-02	大大堂吧等候桌椅		一桌四椅 茶几：700*750mm 椅子：740*840*845mm	茶几：樱桃木饰面 椅子：抗污布艺	茶几 （1）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 （2）面材：采用一级优质木皮，木皮厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.1mg/L。所有板材均双饰面工艺，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵，拼缝处材色纹理协调。检验检测和判定依据：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 椅子 （1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用白蜡木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：优质布艺软包，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺

					织产品基本安全技术规范》
CCH-03	大大堂入口沙发组		沙发椅：710*850*845mm 茶几：50*45cm	沙发椅：实木框架，布艺沙发 茶几：实木	沙发椅 （1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用白蜡木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：优质布艺软包，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 茶几 （1）樱桃木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 （2）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》
CCH-04	咖早餐厅餐椅		450*450*770 440*440*800	实木框架，皮质软包坐垫	（1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用白蜡木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：采用优质环保超纤皮饰面，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）均符合国标要求，可萃取的重金属、偶氮染料均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》。
CCH-05	早早餐厅餐桌椅		一桌四椅 餐桌：900mm	椅子：原木色+布艺 桌子：岩板桌面	餐桌 （1）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

					性能试验方法》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 餐椅 （1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用白蜡木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：优质布艺软包，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
CCH-06	交交通连廊座椅		一桌两椅 椅子：560*580*718mm 桌子：50*75cm	椅子：实木框架，皮质/布艺坐垫 桌子：实木	座椅 （1）海绵：优质定型海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）基材：采用白蜡木实木，甲醛释放量未检出，检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）软包：采用优质环保超纤皮饰面，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）均符合国标要求，可萃取的重金属、偶氮染料均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》。 桌子 （1）基材：采用 ENF 级胶合板（多层板），胶合板（多层板），甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 （2）面材：采用一级优质木皮，木皮厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.1mg/L。所有板材均双饰面工艺，纹理清晰自然，色泽

					一致，无结疤，无瑕疵，拼缝处材色纹理协调。检验检测和判定依据：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 （3）水性漆：实木表面采用环保水性面漆处理，其中 VOC 含量、甲醛含量均未检出。检验检测和判定依据：GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》 （4）钢管：采用优质不锈钢电镀钢管，管壁厚度 2.0mm，经酸洗、磷化除锈后电镀工艺处理，表面电镀处理
CCH-07	沙沙发椅组合		一桌两椅 桌子：直径 50*57cm	沙发椅：抗污布艺 桌子：岩板（茶几选型可根据造价替换）	沙发 （1）海绵：高密度海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量均符合国标技术要求。检验检测和判定依据：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 （2）内衬板：优等胶合板（多层板），胶合板（多层板）的甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；检验检测和判定依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》 （3）软包：优质布艺软包，甲醛含量未检出，可萃取重金属未检出。检验检测和判定依据：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 （4）脚架：采用优质不锈钢电镀钢管，管壁厚度 2.0mm，经酸洗、磷化除锈后电镀工艺处理，表面粉末喷涂 桌子 （1）桌面 12mm 厚岩板 （2）脚架：采用优质不锈钢电镀钢管，管壁厚度 2.0mm，经酸洗、磷化除锈后电镀工艺处理，表面粉末喷涂